TABULKA REVIZÍ

Č.R.	DATUM R.	POPIS PROVEDENÉ REVIZE	JMÉNO	PODPIS
1				
2				
3				
4				

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- NAVRŽENÁ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (DSO 01.1)
- NAVRŽENÁ GRAVITAČNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE (DSO 01.2, ...)
- NAVRŽENÝ VÝTLAK JEDNOTNÉ KANALIZACE (DSO 01.16)
- OPRAVA VÝMĚNOU GRAVITAČNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE
- NAVRŽENÉ PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOV
- NAVRŽENÁ KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE K PONECHÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ

LEGENDA OBJEKTŮ:

- ČOV — NAVRŽENÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
- OK+VO — NAVRŽENÁ ODLEHČOVACÍ KOMORA A VÝUSTNÍ OBJEKT
- ČS — NAVRŽENÁ ČERPACÍ STANICE
- VO — STÁVAJÍCÍ VÝUSTNÍ OBJ. KE ZRUŠENÍ

PODCHOD Č.1
VO Z ČOV
ČOV
OK1+VO1
VO2
PŘÍJEZDNÁ KOMUNIKACE K ČOV DL. 199,5 m
BEZEJMENNÝ TOK
III/01866 KUNOVICE, KOMÁRNO
STOKA "A-1-1a" PVC DN400-11,5 m
RUŠENO BE DN 400-73 m
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA K ČOV PE100RC 63/3,8 DL. 46,5 m
PROPOJ "B/A-1-1j" PVC DN400-51 m
PRODLOUŽENÍ VODOVODÍHO ŘADU PE100RC SDR 17 90/5,4mm-140 m
STOKA "A-1j" PVC DN300-202,0 m PVC DN250-10,0 m
KABELOVÁ PŘÍPOJKA PRO ČOV-240 m
STOKA "A-1-1j" PVC DN250-25,5 m
STOKA "A-1a" ŽB DN1000-25,5 m
RUŠENO BE DN 750/1400-40,5 m
VO1
OK2+VO2
PROPOJ "A/A-1j" ŽB DN1000-8,5 m
STOKA "A-3s" PVC DN250-28,5 m
KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN PRO ČS1
VÝTLAK "VA" PE90-60 m DSO 01.9 STOKA "A-11d" PVC DN200-61m
"E"
DN300
DN600
ČS1
STOKA "A-4-1j" PVC DN250-16,0 m
STOKA "A-4j" DN400-138 m
OK3+VO3
STOKA "A-4a" PVC DN400-12,5 m
"AB-2" DN300
STOKA "A-8s" PVC DN250-45 m
"AB" DN500
DSO 01.4 OPRAVA VÝMĚNOU PVCDN600-214 m
STOKA "B" DN400
DN300 "BB"
DN400
STOKA "A" BE DN800/1070 (BE DN750/1400)
RUŠENO PVC DN300-11 m
STOKA "C" BE DN300
VO3
VO4
RUŠENO BE DN300-7,5 m
DN300
"AB-3" DN300
"AB" DN300
DN800
"AA" DN400
DN300
"AB" DN600
"AB-1" DN600
DN600
STOKA "A" BE DN400
DN400
"AC" DN400
"AC-1" DN300
DN300
"AD" DN400
DN300
"AD-1" DN250
DN400
"AE" DN300
"AE-1" DN200
"AD" DN250
"AE" DN250
PODCHOD Č.2
STOKA "A-5s" PVC DN250-9 m
DSO 01.8 PROPOJ "D/A-4j" PVC DN300-15 m
ŠKVOŘATINA
STOKA "D" PVC DN300
STOKA "A-9s" PVC DN250-68,5 m
DSO 01.5 OPRAVA VÝMĚNOU STOKY "AD" PVC DN250-96,5 m
DSO 01.6 OPRAVA VÝMĚNOU STOKY "AD-1" PVC DN250-21,5 m
DSO 01.7 OPRAVA VÝMĚNOU STOKY "AE" PVC DN250-59,5 m
DSO 01.3 OPRAVA VÝMĚNOU STOKY "A" PVCDN400-21,5 m
STOKA "A-10j" PVC DN250-18,5 m
JUHYNĚ
III/01866 RAJNOCHOVICE
S

Ing. JAKUB RAČEK
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
ČKAIT - 1006902

S–JTSK
BPV

VYPRACOVALA	ZODP. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT
Ing. LENKA HOFMANNOVÁ	Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.	Ing. JAKUB RAČEK, Ph.D.

VHatelier spol. s r.o.
Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
tel.: 530 504 828
info@vhatelier.cz, DIČ: CZ49437267

KRAJ	ZLÍNSKÝ	MÍSTO	PODHRADNÍ LHOTA
INVESTOR	VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S.		
NÁZEV AKCE	KANALIZACE A ČOV PODHRADNÍ LHOTA		
OBJEKT	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		
OBSAH	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		

ZAK.ČÍSLO	02/17
DATUM	09/2018
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	1 : 3000
PŘÍLOHA č.	PARÉ č.
C.1.	5